

Składowanie i transport wyrobów na budowie

Podkłady, wysokość stosu, zabezpieczenie przed opadem, rozładunek HDS

Rozładunek

1. Miejsce rozładunku wskazuje kierownik budowy. Podłoże pod palety musi być równe i nośne; paleta stropowa waży do 1 400 kg.
2. Zestaw z HDS potrzebuje pasa 6 × 3 m na wysunięcie podpór oraz dojazdu o szerokości 3,5 m.
3. Pod wysięgnikiem nie mogą przebywać osoby postronne. Rozładunek prowadzi operator dźwigu.

Składowanie na budowie

1. Palety ustawia się na podkładach drewnianych, w jednej warstwie, chyba że oznaczenie dopuszcza sztaplowanie.
2. Belki stropowe składa się poziomo, na podkładach rozstawionych co 1,5 m, stopką do dołu. Podkłady w kolejnych warstwach muszą leżeć w jednym pionie.
3. Wysokość stosu nie przekracza 2 m. Elementy zabezpiecza się przed przewróceniem.
4. Wyroby chroni się przed długotrwałym opadem i przed zabrudzeniem gruntem; nasiąknięty element zwiększa masę i wydłuża czas schnięcia przed murowaniem.

Zimą

1. Elementów oblodzonych nie wolno wbudowywać. Lód usuwa się mechanicznie, bez soli.
2. Zaprawy nie przygotowuje się przy temperaturze poniżej 5 °C bez domieszek przeciwmrozowych.
3. Nadbetonu nie układa się na oblodzonych pustakach.

Reklamacje. Uszkodzenia widoczne przy rozładunku zgłasza się kierowcy i wpisuje do dokumentu WZ. Zgłoszenia późniejsze rozpatrujemy na podstawie zdjęć i numeru partii z etykiety palety.